



FICHA DE INSPECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD

FICHA NO.: 4101246 REV.: 1
FECHA DE EMISIÓN: 18-10-1996

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA:

NOMBRE DE LA PIEZA O PRODUCTO: CALZA DE AJUSTE DEL CONMUTADOR

NO. DE PLANOS: TV-191 REF. 33 (CONJUNTO)
TV-194 REF. 33 (DETALLE)

CRITERIOS DE INSPECCIÓN:

NORMAS DE MUESTREO: NMX-Z-12-02-1987

NIVEL DE INSPECCIÓN: SIMPLE NORMAL NIVEL II

CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS: NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE (AQL / NCA)

DEFECTOS CRÍTICOS (C): 1,0


DEFECTOS MAYORES (M): 2,5

DEFECTOS MENORES (m): 10,0

REVISIONES:

NO.	FECHA	DESCRIPCIÓN	APROBÓ	OBSERVACIONES
1	12-02-2008	ACTUALIZACIÓN DE FIRMAS Y NORMALIZACIÓN DE PLANO	SCHMERSV	QUEDA SIN EFECTO LA REVISIÓN "0"

AUTORIZARON


ING. ANGEL ADRIAN CORTES HERNÁNDEZ
GERENTE DE INSTALACIONES FIJAS


ING. ANTONIO H. CHÁVEZ HERNÁNDEZ
GERENTE DE INGENIERÍA Y NUEVOS PROYECTOS

FICHA DE INSPECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD

NOMBRE DE LA PIEZA: CALZA DE AJUSTE DEL CONMUTADOR
 NO. DE CÓDIGO: 4101246

FECHA: 18-10-1996
 REVISIÓN NO.: 1

REQUISITOS DE INSPECCIÓN:

NO.	CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS	CLASE DE DEFECTO	NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES
1	DIMENSIÓN 12 mm $\pm$ 0,2 mm	M	SISTEMA "ISO"
2	DIMENSIÓN 30 mm $\pm$ 0,2 mm	M	SISTEMA "ISO"
3	DIMENSIÓN 18 mm $\pm$ 0,2 mm	m	SISTEMA "ISO"
4	DIMENSIÓN 17 mm	m	SISTEMA "ISO"
5	DIMENSIÓN 43 mm $\pm$ 0,3 mm	M	SISTEMA "ISO"
6	ESPESOR e 1 $\pm$ 0,1 mm	M	SISTEMA "ISO"
7	ÁNGULO $\angle$ 45°	m	SISTEMA "ISO"
8	DIMENSIÓN 10 mm 0 / - 0,4 mm	M	SISTEMA "ISO"
9	DIÁMETRO $\varnothing$ 4 mm	M	SISTEMA "ISO"
10	DIMENSIÓN 10 mm $\pm$ 0,1 mm	M	SISTEMA "ISO"
11	DIMENSIÓN 38,5 mm $\pm$ 0,5 mm	M	SISTEMA "ISO"
12	DIMENSIÓN 77 mm $\pm$ 1 mm	M	SISTEMA "ISO"

NOTA: Se aplicarán las Normas, Mexicanas NOM-008-SCFI para el "Sistema General de Unidades de Medida" e ISO-128, 129 y 286 "Dibujo Técnico", en su última edición.

NO.	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL	CLASE DE DEFECTO	NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES
1	ACERO: 1006 a 1020	C	SAE-J 403-R-2001
2	RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL: TROPICALIZADO.	M	

NO.	CARACTERÍSTICAS PARTICULARES	CLASE DE DEFECTO	NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES
1	PRUEBA DE MONTAJE.	C	

AUTORIZARON

ING. ANGEL ADRIÁN CORTÉS HERNÁNDEZ
 GERENTE DE INSTALACIONES FIJAS

ING. ANTONIO H. CHÁVEZ HERNÁNDEZ
 GERENTE DE INGENIERÍA Y NUEVOS
 PROYECTOS

HOJA 2 DE 3

